

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymysławie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymysławie						
1			Prace przygotowawcze - 2 sale			
1 d.1	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
			0,9 * 2,05 + 1,6 * 2 + 0,9 * 2,12 + 1,33 * 2,94	m2	10,863	
					RAZEM	10,863
2 d.1	ZKNR C-1 0101-01		Zabezpieczenie grzejników folią	m2		
			16,4	m2	16,400	
					RAZEM	16,400
2			Roboty rozbiórkowe - 2 sale			
3 d.2	KNR 4-03 1122-02		Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
4 d.2	KNR 4-03 1124-02		Demontaż łączników instalacyjnych	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
5 d.2	KNPnRPDE 21-50b		Demontaż drzwi przesuwanych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Roboty montażowe - 2 sale			
6 d.3	KNR 2-02 0205-01		Wylewka betonowa - beton klasy C12/15	m3		
			4,8 * 0,2	m3	0,960	
					RAZEM	0,960
7 d.3	KNR 4-01 0820-03		Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych OSB grubości 25 mm pod płytki	m2		
			7,95 * 5,79 + 7,95 * 6,87 + 0,5 * 1,75 + 2,2	m2	103,722	
					RAZEM	103,722
8 d.3	KNR 2-02 1118-01		Przygotowanie podłoża posadzek pod ułożenie paneli winylowych wraz z rozłożeniem podkładów pod panele gr 5 mm	m2		
			7,95 * 5,79 + 7,95 * 6,87 + 0,5 * 1,75 + 2,2	m2	103,722	
					RAZEM	103,722
9 d.3	KNR-W 2-02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną - Panele winylowe wodoodporne i antypoślizgowe, klasa ścieralności AC6. Kolorystykę oraz wzór uzgodnić z Inwestorem analogia	m2		
			7,95 * 5,79 + 7,95 * 6,87 + 0,5 * 1,75 + 2,2 + 0,15 * (7,95 * 2 + 5,79 * 2 + 7,95 * 2 + 6,87 * 2)	m2	112,290	
					RAZEM	112,290
10 d.3	KNR 2-02 1113-07		Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu z łącznikami i narożnikami wraz z montażem, kolor wybór zamawiającego	m		
			6,87 * 2 + 5,79 * 2 + 7,95 * 4 - 0,85 - 1 - 0,9 - 1,33 - 1,75 * 2	m	49,540	
					RAZEM	49,540
11 d.3	KNR 4-01 0354-04		Demontaż drzwi z ościeżnicami	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
12 d.3	KNKRB 2 1003-05		Drzwi zewnętrzne pełne z klamkami	m2		
			0,9 * 2,12	m2	1,908	
					RAZEM	1,908

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymysłowie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNKRB 2 1003-03		Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
14 d.3	KNR 2-02 1017-01		Montaż skrzydła drzwiowego drewnianego z klamkami	m2		
			0,85 * 2	m2	1,700	
					RAZEM	1,700
15 d.3	KNKRB 2 1003-04		Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe wraz z montażem	m2		
			0,85 * 2	m2	1,700	
					RAZEM	1,700
16 d.3	KNR 4-01 0711-11		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach	m2		
			3,6	m2	3,600	
					RAZEM	3,600
17 d.3	NNRNKB 202 1134-02		Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			3,16 * (6,87 * 2 + 7,95 * 2)	m2	93,662	
					RAZEM	93,662
18 d.3	KNR 2-02 0815-03		Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
			3,16 * (6,87 * 2 + 7,95 * 2)	m2	93,662	
					RAZEM	93,662
19 d.3	NNRNKB 202 1134-02		Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			3,16 * (6,87 * 2 + 7,95 * 2)	m2	93,662	
					RAZEM	93,662
20 d.3	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
			3,16 * (6,87 * 2 + 7,95 * 2)	m2	93,662	
					RAZEM	93,662
21 d.3	KNR-W 5-08 0309-01		Montaż do gotowego podłoża nowych gniazd wtyczkowych z materiałem	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
22 d.3	KNR-W 5-08 0308-04		Montaż na gotowym podłożu nowych łączników instalacyjnych z materiałem	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
23 d.3	KSNR 2 1003-07		Montaż drzwi przesuwnych z demontażu z ewentualnym podcięciem	m2		
			1,75 * 2,15	m2	3,763	
					RAZEM	3,763
24 d.3	KNR-W 4-01 0815-08		Montaż progu drzwiowego drewnianego z materiałem	m		
			2,1	m	2,100	
					RAZEM	2,100
4			Prace przygotowawcze - ganek			
25 d.4	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
			0,9 * 2,12 + 0,9 * 2,05 + 1,6 * 2 + 1,24 * 0,94	m2	8,119	
					RAZEM	8,119

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymysławie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5			Roboty rozbiórkowe - ganek			
26 d.5	KNR 4-03 1122-02		Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
27 d.5	KNR 4-03 1124-02		Demontaż łączników instalacyjnych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
28 d.5	KNR-W 5-08 0512-03		Demontaż opraw oświetleniowych w sufitach bez odzysku	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
29 d.5			Demontaż wyposażenia łazienki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
6			Roboty montażowe - ganek			
30 d.6	KNR 4-01 0354-04		Demontaż drzwi z ościeżnicami	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
31 d.6	KNR 2-02 1017-01		Montaż skrzydła drzwiowego drewnianego z klamkami	m2		
			0,8 * 2	m2	1,600	
					RAZEM	1,600
32 d.6	KNKRB 2 1003-04		Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe wraz z montażem	m2		
			0,8 * 2	m2	1,600	
					RAZEM	1,600
33 d.6	KSNR 2 1003-07		Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych z klamkami	m2		
			0,9 * 2,05	m2	1,845	
					RAZEM	1,845
34 d.6	KNKRB 2 1003-02		Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
35 d.6	KNR-W 4-01 0815-08		Montaż progu drzwiowego drewnianego z materiałem	m		
			1,1	m	1,100	
					RAZEM	1,100
36 d.6	KNR 2-02 0205-01		Wylewka betonowa - beton klasy C12/15	m3		
			0,15 * (1,32 * (2,1 + 1,77))	m3	0,766	
					RAZEM	0,766
37 d.6	KNR 2-02 1118-01		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			1,32 * (2,1 + 1,77) + 0,6	m2	5,708	
					RAZEM	5,708
38 d.6	KNR 2-02 1118-11		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
			1,32 * (2,1 + 1,77) + 0,6	m2	5,708	
					RAZEM	5,708
39 d.6	NNRNKB 202 1134-02		Grunтовanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			2,25 * (1,77 * 2 + 1,32 * 2) - 1,6	m2	12,305	
					RAZEM	12,305

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymysłowie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.6	KNNR 3 0608-04		Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 60x60 cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2		
			$2,25 * (1,77 * 2 + 1,32 * 2) - 1,6$	m2	12,305	
					RAZEM	12,305
41 d.6	NNRNKB 202 1134-02		Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			$2,25 * (2,1 * 2 + 1,32 * 2) - 1,6 - 0,9 * 2,05 - 0,9 * 2,12 - 1,24 * 0,93$	m2	8,884	
					RAZEM	8,884
42 d.6	KNR 0-23 0932-02		Tynk strukturalny marmolit na ścianach	m2		
			$2,25 * (2,1 * 2 + 1,32 * 2) - 1,6 - 0,9 * 2,05 - 0,9 * 2,12 - 1,24 * 0,93$	m2	8,884	
					RAZEM	8,884
43 d.6	KNR 2-02 1113-07		Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu z łącznikami i narożnikami wraz z montażem, kolor wybór zamawiającego	m		
			$2,1 * 2 + 1,32 * 2 - 0,9 - 0,8 - 0,9$	m	4,240	
					RAZEM	4,240
44 d.6	KNR 4-01 0429-06		Rozebranie okładzin sufitów	m2		
			$1,32 * (2,1 + 1,77)$	m2	5,108	
					RAZEM	5,108
45 d.6	KNR-W 4-03 1001-03		Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
			18	m	18,000	
					RAZEM	18,000
46 d.6	KNR 2-02 0801-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
			4,4	m2	4,400	
					RAZEM	4,400
47 d.6	KNR 4-01 0711-11		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych	m2		
			15,2	m2	15,200	
					RAZEM	15,200
48 d.6	NNRNKB 202 1134-01		Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			$1,32 * (2,1 + 1,77)$	m2	5,108	
					RAZEM	5,108
49 d.6	KNR 2-02 0815-06		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
			$1,32 * (2,1 + 1,77)$	m2	5,108	
					RAZEM	5,108
50 d.6	NNRNKB 202 1134-01		Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			$1,32 * (2,1 + 1,77)$	m2	5,108	
					RAZEM	5,108
51 d.6	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			$1,32 * (2,1 + 1,77)$	m2	5,108	
					RAZEM	5,108
52 d.6	KNR-W 5-08 0309-01		Montaż do gotowego podłoża nowych gniazd wtyczkowych z materiałem	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymysławie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.6	KNR-W 5-08 0308-04		Montaż na gotowym podłożu nowych łączników instalacyjnych z materiałem	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
54 d.6	KNR 2-02 2004-02		Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - sufit	m2		
			1,32 * (2,1 + 1,77)	m2	5,108	
					RAZEM	5,108
55 d.6	KNR 2-02 0609-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome w obudowie z regipsów - jedna warstwa 7 cm - styropian EPS100 lub wełna mineralna	m2		
			1,32 * (2,1 + 1,77)	m2	5,108	
					RAZEM	5,108
56 d.6	KNNR 5 0715-03		Układanie kabli o przekroju 3 x 2,5 mm w ścianach i w zabudowie	m		
			24	m	24,000	
					RAZEM	24,000
57 d.6	KNR 5-10 0603-02		Zarobienie końca kabli i połączenia	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
58 d.6	KNR 5-08 0504-01		Montaż z podłączeniem na gotowym nowych podłożu opraw oświetleniowych - panel LED 60 W Sufitowy z materiałem, wymiar min. 40x40 kompletna	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
59 d.6	KNNR 5 1302-02		Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.		
			2	odc.	2,000	
					RAZEM	2,000
60 d.6	KNR 2-15 0121-03		Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm3 - dostawa, montaż i podłączenie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
61 d.6	KNR 2-15 0221-02		Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
62 d.6	KNR 2-15 0115-01		Baterie umywalkowe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
63 d.6	KNNR 4 0218-02		Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
64 d.6	KNR 2-15 0224-03		Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - komplet z deską samoopadającą	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
65 d.6	KNR-W 4-03 1001-03		Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
			6,4	m	6,400	
					RAZEM	6,400
66 d.6	KNR 2-15 0402-03		Rurociągi w instalacjach z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 25-32 mm - podejścia do urządzeń	m		

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymysłowie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3,2	m	3,200	
					RAZEM	3,200
67 d.6	KNNR 4 0203-01		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm - podejście do umywalki	m		
			2,2	m	2,200	
					RAZEM	2,200
68 d.6	KNR 4-01 0711-11		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych	m2		
			1,7	m2	1,700	
					RAZEM	1,700
69 d.6	KNR 4-01 0108-19		Transport i utylizacja odpadów remontowo- budowlanych	m3		
			2,48	m3	2,480	
					RAZEM	2,480