

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymysłowie						
1		Prace przygotowawcze - 2 sale				
1 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	0,9 * 2,05 + 1,6 * 2 + 0,9 * 2,12 + 1,33 * 2,94 = 10,863		
2 d.1	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie grzejników folią	m2	16,400		
Razem dział: Prace przygotowawcze - 2 sale						
2		Roboty rozbiórkowe - 2 sale				
3 d.2	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.	12,000		
4 d.2	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych	szt.	6,000		
5 d.2	KNPnRPDE 21-50b	Demontaż drzwi przesuwnych	kpl.	1,000		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe - 2 sale						
3		Roboty montażowe - 2 sale				
6 d.3	KNR 2-02 0205-01	Wylewka betonowa - beton klasy C12/15	m3	4,8 * 0,2 = 0,960		
7 d.3	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych OSB grubości 25 mm pod płytki	m2	7,95 * 5,79 + 7,95 * 6,87 + 0,5 * 1,75 + 2,2 = 103,722		
8 d.3	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża posadzek pod ułożenie paneli winylowych wraz z rozłożeniem podkładów pod panele gr 5 mm	m2	7,95 * 5,79 + 7,95 * 6,87 + 0,5 * 1,75 + 2,2 = 103,722		
9 d.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną - Panele winylowe wodoodporne i antypoślizgowe, klasa ścieralności AC6. Kolorystykę oraz wzór uzgodnić z Inwestorem analogia	m2	7,95 * 5,79 + 7,95 * 6,87 + 0,5 * 1,75 + 2,2 + 0,15 * (7,95 * 2 + 5,79 * 2 + 7,95 * 2 + 6,87 * 2) = 112,290		
10 d.3	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichlorku winylu z łącznikami i narożnikami wraz z montażem, kolor wybór zamawiającego	m	6,87 * 2 + 5,79 * 2 + 7,95 * 4 - 0,85 - 1 - 0,9 - 1,33 - 1,75 * 2 = 49,540		
11 d.3	KNR 4-01 0354-04	Demontaż drzwi z ościeżnicami	szt.	2,000		
12 d.3	KNKRB 2 1003-05	Drzwi zewnętrzne pełne z klamkami	m2	0,9 * 2,12 = 1,908		
13 d.3	KNKRB 2 1003-03	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne	szt.	1,000		
14 d.3	KNR 2-02 1017-01	Montaż skrzydła drzwiowego drewnianego z klamkami	m2	0,85 * 2 = 1,700		
15 d.3	KNKRB 2 1003-04	Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe wraz z montażem	m2	0,85 * 2 = 1,700		
16 d.3	KNR 4-01 0711-11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach	m2	3,600		
17 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	3,16 * (6,87 * 2 + 7,95 * 2) = 93,662		
18 d.3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	3,16 * (6,87 * 2 + 7,95 * 2) = 93,662		
19 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	3,16 * (6,87 * 2 + 7,95 * 2) = 93,662		
20 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2	3,16 * (6,87 * 2 + 7,95 * 2) = 93,662		
21 d.3	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża nowych gniazd wtyczkowych z materiałem	szt.	12,000		
22 d.3	KNR-W 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu nowych łączników instalacyjnych z materiałem	szt.	6,000		
23 d.3	KSNR 2 1003-07	Montaż drzwi przesuwnych z demontażu z ewentualnym podcięciem	m2	1,75 * 2,15 = 3,763		

24 d.3	KNR-W 4-01 0815-08	Montaż progu drzwiowego drewnianego z materiałem	m	2,100		
Razem dział: Roboty montażowe - 2 sale						
4		Prace przygotowawcze - ganek				
25 d.4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	0,9 * 2,12 + 0,9 * 2,05 + 1,6 * 2 + 1,24 * 0,94 = 8,119		
Razem dział: Prace przygotowawcze - ganek						
5		Roboty rozbiórkowe - ganek				
26 d.5	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.	2,000		
27 d.5	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych	szt.	2,000		
28 d.5	KNR-W 5-08 0512-03	Demontaż opraw oświetleniowych w sufitach bez odzysku	kpl.	2,000		
29 d.5		Demontaż wyposażenia łazienki	kpl.	1,000		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe - ganek						
6		Roboty montażowe - ganek				
30 d.6	KNR 4-01 0354-04	Demontaż drzwi z ościeżnicami	szt.	2,000		
31 d.6	KNR 2-02 1017-01	Montaż skrzydła drzwiowego drewnianego z klamkami	m2	0,8 * 2 = 1,600		
32 d.6	KNKRB 2 1003-04	Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe wraz z montażem	m2	0,8 * 2 = 1,600		
33 d.6	KSNR 2 1003-07	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych z klamkami	m2	0,9 * 2,05 = 1,845		
34 d.6	KNKRB 2 1003-02	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne	szt.	1,000		
35 d.6	KNR-W 4-01 0815-08	Montaż progu drzwiowego drewnianego z materiałem	m	1,100		
36 d.6	KNR 2-02 0205-01	Wylewka betonowa - beton klasy C12/15	m3	0,15 * (1,32 * (2,1 + 1,77)) = 0,766		
37 d.6	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	1,32 * (2,1 + 1,77) + 0,6 = 5,708		
38 d.6	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2	1,32 * (2,1 + 1,77) + 0,6 = 5,708		
39 d.6	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	2,25 * (1,77 * 2 + 1,32 * 2) - 1,6 = 12,305		
40 d.6	KNNR 3 0608-04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 60x60 cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	2,25 * (1,77 * 2 + 1,32 * 2) - 1,6 = 12,305		
41 d.6	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	2,25 * (2,1 * 2 + 1,32 * 2) - 1,6 - 0,9 * 2,05 - 0,9 * 2,12 - 1,24 * 0,93 = 8,884		
42 d.6	KNR 0-23 0932-02	Tynk strukturalny marmolit na ścianach	m2	2,25 * (2,1 * 2 + 1,32 * 2) - 1,6 - 0,9 * 2,05 - 0,9 * 2,12 - 1,24 * 0,93 = 8,884		
43 d.6	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichloru winylu z łącznikami i narożnikami wraz z montażem, kolor wybór zamawiającego	m	2,1 * 2 + 1,32 * 2 - 0,9 - 0,8 - 0,9 = 4,240		
44 d.6	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie okładzin sufitów	m2	1,32 * (2,1 + 1,77) = 5,108		
45 d.6	KNR-W 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m	18,000		
46 d.6	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2	4,400		
47 d.6	KNR 4-01 0711-11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych	m2	15,200		

48 d.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	1,32 * (2,1 + 1,77) = 5,108		
49 d.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	1,32 * (2,1 + 1,77) = 5,108		
50 d.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	1,32 * (2,1 + 1,77) = 5,108		
51 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	1,32 * (2,1 + 1,77) = 5,108		
52 d.6	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża nowych gniazd wtyczkowych z materiałem	szt.	3,000		
53 d.6	KNR-W 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu nowych łączników instalacyjnych z materiałem	szt.	3,000		
54 d.6	KNR 2-02 2004-02	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - sufit	m2	1,32 * (2,1 + 1,77) = 5,108		
55 d.6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome w obudowie z regipsów - jedna warstwa 7 cm - styropian EPS100 lub wełna mineralna	m2	1,32 * (2,1 + 1,77) = 5,108		
56 d.6	KNNR 5 0715-03	Układanie kabli o przekroju 3 x 2,5 mm w ścianach i w zabudowie	m	24,000		
57 d.6	KNR 5-10 0603-02	Zarobienie końca kabli i połączenia	szt.	6,000		
58 d.6	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym nowych podłożu opraw oświetleniowych - panel LED 60 W Sufitowy z materiałem, wymiar min. 40x40 kompletna	szt.	2,000		
59 d.6	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.	2,000		
60 d.6	KNR 2-15 0121-03	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm3 - dostawa, montaż i podłączenie	kpl.	1,000		
61 d.6	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1,000		
62 d.6	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe	szt.	1,000		
63 d.6	KNNR 4 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1,000		
64 d.6	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - komplet z deską samoopadającą	kpl.	1,000		
65 d.6	KNR-W 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m	6,400		
66 d.6	KNR 2-15 0402-03	Rurociągi w instalacjach z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 25-32 mm - podejścia do urządzeń	m	3,200		
67 d.6	KNNR 4 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm - podejście do umywalki	m	2,200		
68 d.6	KNR 4-01 0711-11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych	m2	1,700		
69 d.6	KNR 4-01 0108-19	Transport i utylizacja odpadów remontowo-budowlanych	m3	2,480		
Razem dział: Roboty montażowe - ganek						
Kosztorys netto :						
VAT 23% :						
Kosztorys brutto :						