



Kategoria strefy	Nr	Nazwa pomieszczenia	Kondygnacja	Powierzchnia
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - I PIĘTRO				
101	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,7	
102	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,7	
103	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,5	
104	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,5	
105	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,5	
106	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,7	
107	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,7	
108	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,7	
109	Pom. biurowe	Rzut I piętra	10,9	
110	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,5	
111	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,3	
112	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,4	
113	Pom. biurowe	Rzut I piętra	18,9	
114	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,7	
115	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,5	
116	Pom. biurowe	Rzut I piętra	19,0	
117	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,3	
118	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,4	
119	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,6	
120	Korytarz	Rzut I piętra	59,6	
121	Kasy	Rzut I piętra	25,1	
122	Pom. biurowe	Rzut I piętra	25,3	
123	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,4	
124	Siewerownia	Rzut I piętra	12,3	
125a	Łazienka	Rzut I piętra	7,7	
125b	Łazienka	Rzut I piętra	8,4	
126	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,5	
127	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,5	
128	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,6	
129	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,8	
129a	Pom. biurowe	Rzut I piętra	12,4	
130	Komunikacja	Rzut I piętra	14,1	
131	Komunikacja	Rzut I piętra	18,2	
132	Klatka schodowa	Rzut I piętra	20,1	
133	120x60cm	Rzut I piętra	20,3	
134	Komunikacja	Rzut I piętra	22,2	
135	Komunikacja	Rzut I piętra	78,9	
136	Pom. gospodarcze	Rzut I piętra	3,5	
151	Pom. biurowe	Rzut I piętra	17,7	
152	Pom. biurowe	Rzut I piętra	16,9	
153	Pom. biurowe	Rzut I piętra	34,1	
154	Pom. biurowe	Rzut I piętra	34,0	
155	Pom. biurowe	Rzut I piętra	16,8	
156	Pom. biurowe	Rzut I piętra	33,5	
157	Pom. biurowe	Rzut I piętra	16,8	
158	Korytarz	Rzut I piętra	29,9	
			839,7 m²	

OZNACZENIA	
	OBSZAR WYJĘTY Z ZAKRESU PODLEGAJĄCEGO WYMIANIE POSADZEK
	PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE, WYM. 280x280CM DO WYSOKOŚCI 200,0CM ILOŚĆ: 180,90m²
	FARBA ŚCIENNA, KOLOR ANTRACYT NCS - S 7000-N ILOŚĆ: 589,86m²
	FARBA ŚCIENNA, KOLOR ZIELONY LIMONKA NCS - S 10B5-G40Y ILOŚĆ: 424,81m²
	FARBA ŚCIENNA, KOLOR JASNOSZARY NCS - S 1000-N ILOŚĆ: 7203,43m²
	MALOWANY NUMER PIĘTRA, ZGODNIE Z WIDOKIEM ŚCIAN, KOLOR ZIELONY LIMONKA NCS - S 10B5-G40Y ILOŚĆ: 4,39m²
	MALOWANE SYMBOLY PRZY TOALETACH, ZGODNIE Z WIDOKAMI ŚCIAN, KOLOR BIAŁY ILOŚĆ: 4,20m²
	OKŁADZINA ŚCIENNA PVC, DO WYS. 80,0CM KOLOR JASNOZIELONY, NCS - S 1515-G60Y HP FORBIO, Oryg. kolor 20008 Soft almond ILOŚĆ: 12,56m²

**UWAGI**

- Przed przystąpieniem do realizacji projektu, Wykonawca zobligowany jest do sprawdzenia wymiarów. Ze względu na planowane wyburzenia, wymiary mogą ulec zmianie. W przypadku istotnych zmian, należy o tym fakcie poinformować Projektanta.
- Ilości podane bez nadatku
- Powierzchnie obliczone z uwzględnieniem otworów okiennych i drzwiowych
- Należy zastosować farby przeznaczone do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, o podwyższonym standardzie higienicznym.
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne należy malować farbą lateksową, przeznaczoną do pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci.
- Malowanie rozpatrywać z wizualizacjami dołączonymi do dokumentacji projektowej
- Malowanie dekoracyjne w biurach wykonać w miejscu gdzie znajduje się biurko. W przypadku innej aranżacji skonsultować zmianę z Projektantem.



**AVO Architekci**  
ul. Szarych Szeregów 32/5  
40-750 Katowice  
biuro@avoarchitekci.pl  
721 075 751

#### DOKUMENTACJA BUDOWLANA REMONTU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY I MIASTA W MIECHOWIE

Adres inwestycji: Nr dz. : 1912/8, 1914/20  
ul. Sienkiewicza 25  
32-200 Miechów

Inwestor: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie  
ul. Sienkiewicza 25  
32-200 Miechów

Zaprojektowany przez: mgr inż. arch. Izabela Łuszczkiewicz  
35/SLOKK/2020/II

Opracowany przez: mgr inż. arch. Paulina Babiak- Skwara

Sprawdzone przez: mgr inż. arch. Maria Skotnicka  
5/02/SLOKK

Tytuł rysunku: Schemat okładzin ściennych : rzut I piętra

Skala rysunku: 1:100

Numer rysunku: R.18

Data: 12.12.2022r

**UWAGI:**

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMAGOWYCH I TECHNICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBIGIOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODDAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGÓW I KATÓW.
3. PROJEKT ARCHYTEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDOWYM, WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.
4. OTWORY W ŚCIANACH KORYGOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
5. DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIELE OŚCIEŻNIC, CZYLI ŚWIATŁO PRZEJŚCIA.
6. OTWORY DRZWIOWE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO DOKŁADNYCH WYMOGÓW PRODUCENTA ZAKUPIONYCH DRZWI.
7. WYMIARY PODANO W CM, RZĘDNE W M, SPADKI W ‰.
8. WSZYSTKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKCIE MUSZĄ BYĆ UPREŻDZONO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA.
9. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY I ELEMENTY TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATYSTY I CERTYFIKATY.
10. URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA.
11. PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI, WIELKOŚCI OTWORÓW POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.

