



Kategoria strefy	Nr	Nazwa pomieszczenia	Kondygnacja	Powierzchnia
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PIWNICA				
-101	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	9,0	
-102	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	6,9	
-103	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	11,7	
-104	Klatka schodowa	Rzut piwnicy	12,4	
-105	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	113,9	
-106	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	22,4	
-107	Pom. gospodarcze	Rzut piwnicy	12,4	
-108	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	25,1	
-109	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	12,4	
-110	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	12,4	
-111	Pom. gospodarcze	Rzut piwnicy	12,3	
-112	Pom. gospodarcze	Rzut piwnicy	11,9	
-113	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	12,3	
-114	Pom. gospodarcze	Rzut piwnicy	12,2	
-115	Pom. gospodarcze	Rzut piwnicy	12,2	
-116	Pom. gospodarcze	Rzut piwnicy	12,2	
-117	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	12,2	
-118	Toaleta	Rzut piwnicy	5,2	
-119	Komunikacja	Rzut piwnicy	43,1	
-120	Klatka schodowa	Rzut piwnicy	14,3	
-121	Kolonia	Rzut piwnicy	17,1	
-122	Pom. techniczne	Rzut piwnicy	6,2	
-123	Pom. techniczne	Rzut piwnicy	26,7	
-124	Pom. techniczne	Rzut piwnicy	94,7	
-125	Pom. techniczne	Rzut piwnicy	5,7	
-126	Klatka schodowa	Rzut piwnicy	3,7	
-127	Pom. techniczne	Rzut piwnicy	2,0	
-128	Komunikacja	Rzut piwnicy	20,1	
-129	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	20,4	
-130	Pom. techniczne	Rzut piwnicy	96,3	
-131	Pom. techniczne	Rzut piwnicy	2,6	
-132	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	15,8	
-133	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	16,1	
-134	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	16,1	
-135	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	14,1	
-136	Komunikacja	Rzut piwnicy	32,0	
-137	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	19,0	
-138	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	15,5	
-139	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	15,8	
-140	Komunikacja	Rzut piwnicy	3,4	
-141	Klatka schodowa	Rzut piwnicy	5,8	
-142	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	4,5	
-143	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	7,1	
-144	Pom. magazynowe	Rzut piwnicy	9,7	
				798,9 m <sup>2</sup>

OZNACZENIA	
	OBSZAR WYJĘTY Z ZAKRESU PODLEGAJĄCEGO WYMIANIE POSADZEK
	PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE, WYM. 280x280CM, KOLOR BIAŁY DO WYSOKOŚCI 200,0CM ILOŚĆ: 180,90m <sup>2</sup>
	FARBA ŚCIENNA, KOLOR ANTRACYT NCS - S 7000-N ILOŚĆ: 589,86m <sup>2</sup>
	FARBA ŚCIENNA, KOLOR ZIELONY LIMONKA NCS - S 1060-G47Y ILOŚĆ: 424,81m <sup>2</sup>
	FARBA ŚCIENNA, KOLOR JASNOŻARZY NCS - S 1000-N ILOŚĆ: 7203,42m <sup>2</sup>
	NUMER PIETRA, ZGODNIE Z WIDOKIEM ŚCIAN, KOLOR ZIELONY LIMONKA NCS - S 1060-G47Y ILOŚĆ: 4,39m <sup>2</sup>
	SYMBOLE PRZY TOALETACH, ZGODNIE Z WIDOKAMI ŚCIAN, KOLOR BIAŁY ILOŚĆ: 4,20m <sup>2</sup>
	OKŁADZINA ŚCIENNA PVC, DO WYS. 80,0CM KOLOR JASNOZIELONY, NCS - S 1515-G60Y HP FORBIO, Onyx, kolor 20008 Soft almond ILOŚĆ: 12,56m <sup>2</sup>

**UWAGI**

- Przed przystąpieniem do realizacji projektu, Wykonawca zobligowany jest do sprawdzenia wymiarów. Ze względu na planowane wyburzenia, wymiary mogą ulec zmianie. W przypadku istotnych zmian, należy o tym fakcie poinformować Projektanta.
- Ilości podane bez nadatku
- Powierzchnie obliczone z uwzględnieniem otworów okiennych i drzwiowych
- Należy zastosować farby przeznaczone do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, o podwyższonym standardzie higienicznym.
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne należy malować farbą lateksową, przeznaczoną do pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci.
- Malowanie rozpatrywać z wizualizacjami dołączonymi do dokumentacji projektowej
- Malowanie dekoracyjne w biurach wykonać w miejscu gdzie znajduje się biurko. W przypadku innej aranżacji skonsultować zmianę z Projektantem.



**AVO Architekci**  
ul. Szarych Szeregów 32/5  
40-750 Katowice  
biuro@avoarchitekci.pl  
721 075 751

#### DOKUMENTACJA BUDOWLANA REMONTU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY I MIASTA W MIECHOWIE

Adres inwestycji: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25 32-200 Miechów  
Inwestor: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25 32-200 Miechów

Zaprojektowany przez: mgr inż. arch. Izabela Łuszczkiewicz 35/SLOKK/2020/II

Opracowany przez: mgr inż. arch. Paulina Babiak- Skwara

Sprawdzone przez: mgr inż. arch. Maria Skotnicka 5/02/SLOKK

Tytuł rysunku: Schemat okładzin ściennych : rzut piwnicy

Skala rysunku: 1:100  
Numer rysunku: R.16

Data: 12.12.2022r

**UWAGI:**

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM. WYKONAWCA JEST ZOBIGIOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODANA WYKONANIE PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KĄTÓW.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM, WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.
3. OTWORY W ŚCIANACH KORYGOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
4. OTWORY - NA RYSUNKACH OPISAĆ WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC, CZYLI ŚWIATŁO PRZEJŚCIA.
5. OTWORY DRZWIOWE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO DOKŁADNYCH WYMOGÓW PRODUCENTA ZAKUPIONYCH DRZWI.
6. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY I ELEMENTY TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPowiednimi PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, TESTY I CERTYFIKATY.
7. WYMIARY PODANO W CM, RZĘDNE W M, SPADKI W %.
8. WSKAZAĆ ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGI ZAMAWIANYCH W PROJEKCIE MUSZĄ BYĆ UPRIEDKO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA.
9. WSKAZAĆ URZĄDZENIA, MATERIAŁY I ELEMENTY TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPowiednimi PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, TESTY I CERTYFIKATY.
10. URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA.
11. PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI, WIELKOŚCI OTWORÓW POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.