


**UWAGI**

1. Istniejące schody zewnętrzne przy wejściu W3 całkowicie przeznaczone do wyburzenia.
2. Dopasować wysokość i ilość stopni do wysokości terenu zastanych po wyburzeniu. W przypadku znacznych rozbieżności z projektem skonsultować się z Architektem.
3. Profile stalowe balustrady projektowanej malowane proszkowo na kolor RAL7016
5. Schody wraz ze spocznikiem wykonane w konstrukcji stalowej, spawanej, malowanej proszkowo na kolor RAL7016

 - PŁYTKA WYSOKOSPIECZONA, NIESZKLIWIONA, JASNO SZARA - WYMIAR 598X598X20MM - NP. RAKO PIAZZETTA OUTDOOR - REKTYFIKOWANA, MROZOODPORNĄ - GRES BARWIONY W MASIE - PRZECIWPÓŚLIZGOWOŚĆ KLASA R11/B

ILOŚĆ : 34 SZTUK



**AVO Architekci**  
ul. Szarych Szeregów 32/5  
40-750 Katowice  
biuro@avoarchitekci.pl  
721 075 751

**PROJEKT PRZEBUDOWY W ZAKRESIE WYBURZENIA W ŚCIANACH WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW TERENOWYCH PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA PRZY UL. SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE NA DZIAŁKACH NR 1912/8, 1914/20.**

Adres inwestycji: Nr dz. : 1912/8, 1914/20 ul. Sienkiewicza 25 32-200 Miechów  
Inwestor: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25 32-200 Miechów

Zaprojektowany przez: mgr inż. arch. Izabela Łuszczkiewicz  
**35/SLOKK/2020/II**

Opracowany przez: mgr inż. arch. Paulina Babiak- Skwara

Sprawdzone przez: mgr inż. arch. Maria Skotnicka  
**5/02/SLOKK**

Tytuł rysunku: **Schody zewnętrzne, wyjście nr. W3**

Skala rysunku: Numer rysunku: **PZT.4**

Data: 12.12.2022r

**UWAGI :**

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KĄTÓW.
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDOWYM, WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.
4. OTWORY W ŚCIANACH KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
5. DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC, CZYLI ŚWIATŁO PRZEJŚCIA.
6. OTWORY DREWNIOWE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO DOKŁADNYCH WYMÓGÓW PRODUCENTA ZAKUPIONYCH DRZWI.
7. WYMIARY PODANO W CM, RZĘDNE W M, SPADKI W %.
8. WSZELKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKcie MUSZĄ BYĆ UPRIEDZIEU UDZIGNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA.
9. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIM PRZEPISAMI DOPUSZCZAJĄCE, ATYSTY I CERTYFIKATY.
10. URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA.
11. PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI, WIELKOŚCI OTWORÓW POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.