



Kategoria strefy	Nr	Nazwa pomieszczenia	Kondygnacja	Powierzchnia
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER				
	001	Pom. biurowe	Rzut parteru	9,9
	001a	Pom. magazynowe	Rzut parteru	1,2
	002	Pom. biurowe	Rzut parteru	9,8
	002a	Pom. magazynowe	Rzut parteru	0,9
	003	Pom. biurowe	Rzut parteru	12,3
	003a	Pom. biurowe	Rzut parteru	6,4
	004	Pom. biurowe	Rzut parteru	18,0
	005	Pom. biurowe	Rzut parteru	16,6
	005a	Biuro podawcze	Rzut parteru	13,9
	006	Pom. biurowe	Rzut parteru	16,7
	007	Pom. biurowe	Rzut parteru	12,6
	008	Pom. biurowe	Rzut parteru	18,4
	009	Pom. biurowe	Rzut parteru	12,9
	009a	Pom. biurowe	Rzut parteru	12,0
	010	Pom. biurowe	Rzut parteru	12,8
	011	Pom. biurowe	Rzut parteru	12,8
	012	Pom. biurowe	Rzut parteru	25,4
	013	Pom. biurowe	Rzut parteru	16,7
	014	Pom. biurowe	Rzut parteru	16,7
	015	Pom. biurowe	Rzut parteru	12,4
	016	Pom. biurowe	Rzut parteru	12,3
	017	Pom. biurowe	Rzut parteru	12,1
	018a	Toileta	Rzut parteru	7,5
	018b	Toileta	Rzut parteru	8,3
	019	Pom. biurowe	Rzut parteru	12,5
	020	Pom. biurowe	Rzut parteru	12,7
	021	Pom. biurowe	Rzut parteru	18,6
	022	Pom. biurowe	Rzut parteru	6,3
	022a	Pom. gospodarcze	Rzut parteru	3,2
	023	Pom. gospodarcze	Rzut parteru	5,8
	024	Komunikacja	Rzut parteru	14,2
	025	Komunikacja	Rzut parteru	57,7
	025a	Komunikacja	Rzut parteru	2,6
	026	KL.SCHOD.	Rzut parteru	19,9
	027	KL.schodowa	Rzut parteru	20,3
	028	KL.SCHOD.	Rzut parteru	22,2
	030	Stółka	Rzut parteru	94,6
	031	Zaplecze kuchenne	Rzut parteru	5,7
	032	Zaplecze kuchenne	Rzut parteru	2,9
	033	Zmywalnia	Rzut parteru	13,4
	034	Pom.magazynowe	Rzut parteru	7,2
	035	Kuchnia	Rzut parteru	48,2
	036	Zaplecze kuchenne	Rzut parteru	11,5
	037	Pom. magazynowe	Rzut parteru	14,5
	038	Komunikacja	Rzut parteru	17,4
	039	Komunikacja	Rzut parteru	4,6
	040	Kafka schodowa	Rzut parteru	5,4
	041	Pom. magazynowe	Rzut parteru	2,8
	042	Toileta	Rzut parteru	2,9
	043	Pom. biurowe	Rzut parteru	7,5
	044	Szafka	Rzut parteru	7,5
	045	Pom. magazynowe	Rzut parteru	1,7
	046	Korytarz	Rzut parteru	32,3
	047	Korytarz	Rzut parteru	53,5
				832,3 m ²

UWAGI
1. Przy pracach budowlanych związanych z wymianą podłogi, należy uwzględnić istniejące dylatacje, ewentualne spadki oraz wpusty podłogowe.
2. W przypadku różnic wysokości, należy je wyrównać i doprowadzić do wyrównania posadzki na kondygnacji pomiędzy pomieszczeniami. W przypadku znacznych różnic poziomów skoordynować wysokość z Projektantem.
3. Ilość materiałów wykończeniowych liczona bez nadkładu.
4. Zastosować fugę epoksydową, dopasowaną kolorystycznie do koloru płytek.
5. W przypadku pomieszczeń w których zaprojektowano posadzkę z gresu, zastosować cokoł gresowy o wysokości 8,0cm.
6. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektu się wykończenie ścian z płytek ceramicznych do wysokości 200cm (patrz schemat okładzin ściennych).
7. Płytki w korytarzach : układanie rozpocząć od osi korytarza.

OZNACZENIA	
	OBZAR WYJĘTY Z ZAKRESU PODLEGAJĄCEGO WYMIANIE POSADZEK
	- PLYTKA GRESOWA, REKTYFIKOWANA NP RAKO, SERIA BLOCK - PLYTKA WYSOKOSPĘCZONĄ, NIESZLIWIONĄ - WYMIAR 1180x585x10mm - WYKOŃCZENIE MATOWE - PLYTKA ANTYPOŚLIZGOWA R10 - GRES BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNOZŁY - WYTŁYCZMAŁOŚĆ NA ZGINANIE 35N/mm ² - SIŁA ŁAMIĄCA >=1300N - ODPORNE NA PLAMIE
	- PLYTKA GRESOWA, REKTYFIKOWANA NP RAKO, SERIA BLOCK - PLYTKA WYSOKOSPĘCZONĄ, NIESZLIWIONĄ - WYMIAR 280x280x8mm - WYKOŃCZENIE MATOWE - PLYTKA ANTYPOŚLIZGOWA R10 - GRES BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNOZŁY - WYTŁYCZMAŁOŚĆ NA ZGINANIE 40N/mm ² - SIŁA ŁAMIĄCA >=1500N - ODPORNE NA PLAMIE
	- KSIĘTALKA DLA NIEWIDOMYCH - PAS OSTRZEŻAWCZY - PLYTKA NIESZLIWIONA, REKTYFIKOWANA - WYKOŃCZENIE MATOWE, ZŁOBIONE - KOLOR CZARNY, ZŁOBIONE W FORMIE KROPEK - WYTŁYCZMAŁOŚĆ NA ZGINANIE 12N/mm ² - SIŁA ŁAMIĄCA >=1300N - ODPORNE NA PLAMIE
	- PLYTKA GRESOWA, SCHODOWA, REKTYFIKOWANA NP RAKO, SERIA BLOCK - PLYTKA NIESZLIWIONA - WYMIAR 585x285x10mm - WYKOŃCZENIE MATOWE - PLYTKA ANTYPOŚLIZGOWA R10 - GRES BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNOZŁY - WYTŁYCZMAŁOŚĆ NA ZGINANIE 28N/mm ² - SIŁA ŁAMIĄCA >=1300N - ODPORNE NA PLAMIE
	- PLYTKA GRESOWA, SCHODOWA, REKTYFIKOWANA NP RAKO, SERIA BLOCK - PLYTKA NIESZLIWIONA - WYMIAR 585x285x10mm - WYKOŃCZENIE MATOWE - PLYTKA ANTYPOŚLIZGOWA R10 - GRES BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNOZŁY - WYTŁYCZMAŁOŚĆ NA ZGINANIE 28N/mm ² - SIŁA ŁAMIĄCA >=1300N - ODPORNE NA PLAMIE
	- ISTEJĄCY PARKIET DREWNIANY - WYMAGANE PODDANIE RENOWACJI
	- PANELE WINYLowe NP QUICKSTEP, KOLOR JESENNY Miodowy, GR. 4,0mm - PODŁOGA UKŁADANA NA PODKŁADZIE - ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE >= 1200 CYKLI - ODPORNOŚĆ NA ODRĘBIENIE >= 1250mm ² - ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10 - KOLOR NATURALNY, DĘBOWY

AVO ARCHITEKCI

AVO Architekci
ul. Szarych Szeregów 32/5
40-750 Katowice
biuro@avararchitekci.pl
721 075 751

DOKUMENTACJA BUDOWLANA REMONTU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY I MIASTA W MIECHOWIE

Adres inwestycji:
Nr dz. : 1912/8, 1914/20
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów

Inwestor:
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów

Zaprojektowany przez:
mgr inż. arch. Izabela Łuszczkiewicz
502/SLOKK/2020/II

Opracowany przez:
mgr inż. arch. Paulina Babiak- Skwara

Sprawdzone przez:
mgr inż. arch. Maria Skotnicka
502/SLOKK

Tytuł rysunku:
Rzut posadzek - rzut parteru

Skala rysunku:
1:100

Numer rysunku:
R.07

Data:
12-12-2022

UWAGI:
1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZKICEM BUDOWLANĄ. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIARÓW I TECHNOLOGIICH WNIĘTYCH PROJEKTANTEM BRANDOWYM KONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM INWESTORA.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KATÓW.
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANDOWYM KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.
4. OTWORY W ŚCIANACH KOSZYSTOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANDOWYM.
5. DRZEW - NA RYSUNKACH OPISAĆ WYMIARY W ŚWIELE OŚCIEŻNIC, CZYLI ŚWIATŁO PRZESŁA.
6. OTWORY DRZEWIENNE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO DOKŁADNYCH WYMIARÓW PROJEKTANTA ZAKUPIONYCH DRZEW.
7. WYMIARY PODANO W CM. RÓŻNICE W M. SPADKI W N.
8. WSZELKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKcie MUSZĄ BYĆ UPRZEDNIO UZGODNIONE I ZAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA.
9. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY I ELEMENTY TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEDZIDZIANE PRAWNIE I OPOWIEDNIE PRZEPISAMI DOPUSZCZAJĄCE ATYSTY CERTYFIKATY.
10. URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z DTR PROJEKTANTA.
11. PRZED ZAKUPIENIEM DRZEW, WIELKOŚĆ OTWORÓW POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.