
W związku z wpływieniem zapytań do SIWZ w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r , poz.2164) pn.

„Montaż pompy ciepła wraz z układem fotowoltaicznym na budynku krytej pływalni CKiS w Miechowie”.

Pytanie 1

Prosimy o zmianę zapisu PHU „Gwarancja na urządzenia – 10 lat od dnia odebrania przez Zamawiającego robót montażowych i podpisania protokołu końcowego. Zapis ten o ile ma pokrycie w przypadku paneli tak w przypadku pomp ciepła nie jest możliwy do spełnienia. Producenci pomp ciepła na swoje urządzenia SA w stanie udzielić maksymalnie 5 lat gwarancji.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany zapisów PFU w zakresie wymogu 10 letniego okresu gwarancji dla paneli fotowoltaicznych oraz dla pompy ciepła.

Pytanie 2

Prosimy o zmianę zapisów PFU dotyczącego czasu naprawy gwarancyjnej – 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub mailowego. Często jest niemożliwe wykonanie naprawy w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii ze względu na jej rozmiar, dostępność podzespołów. Naszym zdaniem zapis powinien brzmieć: podjęcie działań w ramach naprawy gwarancyjnej w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub mailowego oraz usunięcie usterki w ciągu 14 dni kalendarzowych.

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza możliwość by zapis został zmieniony w następujący sposób „czas naprawy gwarancyjnej – 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub mailowego a w przypadku odpowiedniego uzasadnienia przez Wykonawcę braku możliwości usunięcia usterki wydłużenie tego czasu do max. 7 dni kalendarzowych. Uzasadnienie musi być pisemnie (faks, mail) zaakceptowane przez Zamawiającego”.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dysponuje odpowiednią powierzchnią działki aby wykonać ok. 20 szt. Odwiertów przy wymaganej łącznej ich długości 2400mb i głębokości pojedynczego odwiertu min. 120m i odległości pomiędzy odwiertami 10-12mb.

Odpowiedź 3

Tak Zamawiający dysponuje odpowiednią powierzchnią działki. Możliwe jest wykonanie wizji lokalnej terenu.

Pytanie 4

Prosimy o zamieszczenie map ze wskazaniem lokalizacji terenu przeznaczonego na wykonanie dolnego źródła.

Odpowiedź 4

Lokalizacja dolnego źródła powinna zostać ustalona na etapie projektowania. Na stronie internetowej, w dokumentacji dot. przedmiotowego postępowania znajdują się mapy z zagospodarowania terenu.

Pytanie 5

Jaki zakres robót odtworzeniowych terenu przewiduje Zamawiający po wykonaniu robót związanych z zabudową gruntowego wymiennika ciepła.

Odpowiedź 5

Zgodnie z PFU pkt. 2.5. str. 28 Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie oferty „Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni dróg i chodników oraz punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy, przywrócenie ich do stanu pierwotnego (wymagany standard nawierzchni) wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych”.

Pytanie 6

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie robót budowlano-remontowych w ramach realizacji przedsięwzięcia, jeśli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedź 6

Należy wykonać wszelkie prace budowlane niezbędne w celu prawidłowego wykonania zadań opisanych w PFU.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dysponuje odpowiednim przydziałem mocy (odpowiednim przyłączem) do zabezpieczenia mocy elektrycznej dla pracy pompy ciepła.

Odpowiedź 7

Do zweryfikowania przez Wykonawcę na podstawie warunków przyłączeniowych znajdujących się w dokumentacji przedmiotowego postępowania (załącznik: dokumenty dot. udzielonych odpowiedzi).

Zamawiający utrzymuje pierwotny termin składania ofert tj. 30.03.2016r godz. 10.00